



79H-SPERRUNG FÜR BRÜCKENABRISS IN BERLIN

I **MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG**
I **TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR**
I **BAULOGISTIK**

© 2025 Zeppelin-Rental.de · Home / Referenzen / Referenz BVS 79h-Sperrung für Brückenabriss in Berlin / Bildquelle: Reiner Freese – x21.de

KURZBESCHREIBUNG

Für den Abriss der Autobahnbrücke über die Halenseestraße kam es zu umfangreichen Sperrungen in einem der verkehrsreichsten Bereiche Berlins, dem Autobahndreieck Funkturm. Die 79 Stunden andauernde Maßnahme war Voraussetzung für den späteren Neubau der Überführung der A100 über die S-Bahn-Trasse und erforderte eine exakt abgestimmte Verkehrssicherung im dicht befahrenen innerstädtischen Umfeld. Zeppelin Rental unterstützte die DEGES bei der Planung und Umsetzung der Sperrung, richtete großräumige Umleitungsführungen ein und sorgte mit Absperrtechnik, Beschilderung und Sicherungsmaßnahmen dafür, dass der Rückbau trotz hoher Verkehrsdichte planmäßig durchgeführt werden konnte.

LEISTUNGSUMFANG

Der Leistungsumfang umfasste die verkehrstechnische Vorbereitung und Sicherung der 79-Stunden-Sperrung im Bereich Halenseestraße, Messedamm sowie der angrenzenden Anschluss- und Überleitungsbereiche von A100 und A115. In enger Abstimmung mit der DEGES, der Autobahn GmbH des Bundes, dem Verkehrsmanagement der Senatsverwaltung Berlin und dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wurden sämtliche Maßnahmen geplant, koordiniert und umgesetzt. Dazu gehörten die Einrichtung der Vollsperrung im unmittelbaren Baufeld, die Sicherung weiterer betroffener Streckenabschnitte sowie die Steuerung der großräumigen Umleitungen, die den Verkehr frühzeitig aus dem Arbeitsbereich herausleiteten.

Für die Umsetzung kamen umfangreiche Materialien und Geräte zum Einsatz, darunter rund 400 Barken, 250 Verkehrszeichen, 140 Autobahnumleitungsschilder, 280 Absperrschranken, 36 Auskreuzvorrichtungen, 60 Meter mobile Leitwand, 400 Meter Bauzaun sowie LED-Vorwarnanhänger und Fahrbare Absperrtafeln. Während der Sperrzeit wurden die Sicherungsmaßnahmen kontinuierlich kontrolliert, angepasst und mit den beteiligten Stellen abgestimmt.

Ergänzend unterstützte Zeppelin Rental die vorbereitenden Arbeiten: Ein Mobilbagger CAT M314 übernahm Rodungen am Mittelstreifen, und parallel wurde die Sperrung genutzt, um die Deckschicht im Kreuzungsbereich Messedamm/Halenseestraße zu erneuern. Die anschließenden Markierungsarbeiten ertüchtigten die bestehende Umleitungsstrecke für den weiteren Bauablauf.

 **STANDORT:** Berlin

 **ZEITRAUM:** 30.10.–3.11.2025

 **AUFTRAGGEBER:** DEGES
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

III WIR HABEN DAS ZEUG DAZU.

ZEPPELIN 



Außerdem musste die Überleitung von der A115 auf die A100 Richtung Hamburg und die Abfahrt zur Halenseestraße Ost gesperrt werden

Um den Verkehr möglichst aus dem Gebiet der Abrissarbeiten herauszuhalten, wurden von Zeppelin Rental großräumige Umleitungsführungen realisiert



Für Anlieger richtete Zeppelin Rental auf einem kurzen Abschnitt der Halenseestraße eingeschränkte Zufahrten ein, sodass die Wohnhäuser trotz der umfangreichen Straßensperrungen jederzeit mit Fahrzeugen erreichbar waren



Zusätzlich wurde ein Mobilbagger CAT M314 für Rodungsarbeiten am Mittelstreifen eingesetzt, die als vorbereitende Maßnahme für den anschließenden Neubau der Brücke erforderlich waren

I MASCHINEN- UND GERÄTEVERMIETUNG
I TEMPORÄRE INFRASTRUKTUR
I BAULOGISTIK

III WIR HABEN DAS ZEUG DAZU.

ZEPPELIN **CAT Rental STORE.**